Zakład Instalacji Elektrycznych
Bartłomiej Szcześniak

Stojadła, ul. Leśna 27, 05-300 Mińsk Maz.

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	:	Budowa sieci napowietrznej OU na proj. stanowiskach słupowych
ADRES INWESTYCJI	:	m. Cisówka gm. Stanisławów
INWESTOR	:	Gmina Stanisławów
ADRES INWESTORA	:	ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	Bartłomiej Szcześniak (Elektroenergetyczna)
DATA OPRACOWANIA	:	10.07.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.07.2019

Data zatwierdzenia

Zakład Instalacji Elektrycznych
Bartłomiej Szcześniak
ul. Leśna 27, Stojadła
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 514 957 215
NIP 8222177163 REGON 145892032

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn o przekroju 2x25 mm2	km. przew.		
		0,062	km. przew.	0,062	
				RAZEM	0,062
3	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Tyczenie i inwentaryzacja	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 38384 Użytkownik: Zakład Instalacji Elektrycznych Bartłomiej Szcześniak