

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ STANOWIĄCEJ DOJAZD DO GRUNTÓW ROLNYCH

W MIEJSCOWOŚCI RETKÓW GMINA STANISŁAWÓW

L.p	Numer SST	Opis robót	Jedn.	Ilość Jedn.
1.	D-01.01.01 D.00.00.00	Roboty pomiarowe -odtworzenie przebiegu trasy w terenie równinnym. Km 0+000 do 0+525 /z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej /	km	0,525
2.	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszyw łamanych. /Podłoże pod warstwy konstrukcyjne ./ 525mbx5,5m.	m ²	2887,50
3.	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 – uzupełnienie podbudowy w 25%, grubość 5cm 2887,5m ² +220,5m ² = 3108 m ² 3108m ² x 25%	m ²	777,00
4.	D.O4.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych 2887,50m ²	m ²	2887,50
5.	D-04.03.01	Mechaniczne skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową j/w 2887,50m ² x2	m ²	5775,00
6.	D-05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca z AC16W 35/50 w ilości 100kg/m ² /gr. 4 CM/.j/w 2887,50M ²	m ²	2887,50
7.	D.05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych/AC11S 50/70/ warstwa ścieralna grubość 4cm .j/w 2887,50M ²	m ²	2887,50

ZATWIERDZAM

WÓJT
Adam Sulewski

Krzysztof Popławski
 Upr. Nr GP7942/172/166/93
 do wykonywania samodzielnej funkcji
 kierownika budowy i robót, nadzoru
 i kontrolowania budowy i robót
 w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej
 w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych

DROKOMPLEX

Krzysztof Popławski
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Sienkiewicza 22
NIP 8221145333, Regon 146155689
tel. 797-399-986
e-mail: drokomplex@gmail.com

8.	D-04.06.01	Pobocza z kruszyw naturalnych/pospółka/ stabilizowanych mechanicznie grubości 10 cm. Szer. śr.1,00m 525mbx1mx2	m ²	1050,00
----	------------	--	----------------	---------

Krzysztof Popławski

Upr. Nr GP.7340/172/166/93
do wykonywania samodzielnej funkcji
inżynierskiej w zakresie nadzoru i
kontrolowania budowy i robót
w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej
w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych