

ZPD Sochonie, Piotr Pyrasz,
ul. Sosnowa 3, 16-010 Sochonie
Data opracowania: 2023-10-30

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Adres inwestycji: Obsz. ewidencyjny – 0003, Ciopan, Jednostka ewidencyjna – 141214_2, Stanisławów, identyfikator
działki ewidencyjnej –141214_2.0003.273
Zamawiający: Gmina Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233140-2	Roboty drogowe
45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1	Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45262520-2	Roboty murowe
45320000-6	Roboty izolacyjne
45410000-4	Tynkowanie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8	Roboty malarskie
45443000-4	Roboty elewacyjne
77310000-6	Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWOR3	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
59	KNR 0-15 0521-0100	SST - 005	Ułożenie gąsiorów z blachy łaczonej powlekanej na dachu: krytym blachodachówką. dł. kalenicy: 15,48	m	15,48 15,48000
60	KNR 2-02 0508-0400	SST - 005	Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 16cm z blachy ocynkowanej, powlekanej grubości 0,5mm 9,50*4,80+1,20*15,50	m	31,00 31,00000
51	KNR 2-02 0510-0300	SST - 005	Rury spustowe okrągłe o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej, powlekanej grubości 0,5mm rura spustowa fi 12 mm 3,50*4	m	14,00 14,00000
62	NNR 6 0541-0200	SST - 006	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm, gr. 0,5 mm fartuch nad i podrynowy: 2* 15,50*0,30 obr. wieńców: 0,16*(9,48+4,80+1,39+15,48) j.wr: 0,16*(3,84*2+7,68+0,65*2)*1,23 obr. styku komina z połacią dachu: (0,72*2*1,23+0,32*2)*1+(0,52*2*1,23+0,40*2)*1*0,40	m2	19,36 9,30000 4,88400 3,27869 1,79616
63	KNR 2-02 0803-0300	SST - 007	Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach. 0.1: 0.2: 0.4: (6,85*2+6,24*2+1,23)*3,20 0.3: (1,11*2+2,10*2)*3,20 0.5: (1,75*2+2,12*2+1,69*2+1,24*2+2,12*2)*3,20 0.6: (1,71*2+1,89*2)*3,20 0.7: (1,93*2+3,36*2+1,69*2+1,62*2)*3,20 minus otwory: (-1)*(3,60*2,35+1,89*2,10) plus odciecia: (3,60+2,35*2+1,89+2,10*2)*0,10	m2	232,43 87,71200 20,54400 57,08800 23,04000 55,04000 -12,42800 1,43600
64	KNR 2-02 0815-0400	SST - 007	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach. wg. poz. j.wr: 232,43 minus kładzenie gładzi h=2,00 m: 0.2 - fartuch: (-1)*(1,32*2+3,16*2)*1,20 0.3: (-1)*(1,11*2+2,10*2)*2,00 0.5: (-1)*(1,75*2+2,12*2+1,69*2+1,24*2+2,12*2)*2,00 0.7: (-1)*(1,69*2+3,36*2+1,69*2+1,62*2)*2,00 minus otwory: (-1)*(3,60*2,35+1,89*2,10) plus odciecia: (3,60+2,35*2+1,89+2,10*2)*0,10	m2	127,77 232,43000 -10,75200 -12,84000 -35,68000 -34,40000 -12,42800 1,43600
65	KNR 2-02W 0840-0400	SST - 008	Łicowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. Kładzenie gładzi h=2,00 m: 0.2 - fartuch: (1,32*2+3,16*2)*1,20 0.3: (1,11*2+2,10*2)*2,00+0,80*2,00 0.5: (1,75*2+2,12*2+1,69*2+1,24*2+2,12*2)*2,00+1,00*2,00+0,50*2,00*2 0.7: (1,93*2+3,36*2+1,69*2+1,62*2)*2,00+1,00*2,00+0,50*2,00*2	m2	51,27 10,75200 11,24000 30,08000 29,22000
66	KNR 0-19 1022-0400	SST - 006	Okna uchylne jednozielne z PCV o powierzchni ponad 1,0m2 mocowane na kotwy, bez obróbki osadzenia; wymiar 120x90 cm; okna leżniokowe szkła: 1,20*0,90*2	1m2	2,15 2,15000

UWAGA!

luciana w pozycji 67:

2x okna FIX

3x okna rozwiernie (otwierane)

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWOR3	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
67	KNR 0-19 1022-0700	SST - 006	Okna z PCV typu FIX o wymiarach 90x235 cm. Jednostkowe z PCV o powierzchni ponad 1,5m2 mocowane na kotwy, bez obróbki obsadzenia szk. 5: 0,90*2,35*5	1m2	10,56 10,57500
68	KNR 2-02 1019-0100	SST - 006	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łożeniowe o wymiarach 90(80)(70) x 205 /cm/, jednostkowe pełne 0,90*2,05*2 0,80*2,05*1 0,70*2,05*2	m2	6,20 3,99000 1,64000 2,57000
69	KNR 2-02 1015-0100	SST - 006	Ościeżnice regulowane fabr. wykończone	szt	5,00 5,00000
70	KNR 0-19 1022-1200	SST - 006	Drzwi wejściowe z PCV zew. o wymiarach 100x210 cm, jednostkowe mocowane na kotwy, bez obróbki obsadzenia szk. 1: 1,00*2,10	1m2	2,10 2,10000
71	KNR 0-19 1022-1200	SST - 006	Drzwi wejściowe z PCV zew. o wymiarach 180x235 cm, dwudzielne mocowane na kotwy, bez obróbki obsadzenia szk. 1: 1,80*2,35	1m2	4,23 4,23000
72	KNR 2-02 0129-0100	SST - 003	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1m; parapety z konglomeratu grub. 3 cm. dług. 1,0 m: 7	szt	7,00 7,00000
73	KNR 2-02 1101-0700	SST - 008	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym; grub. 30 cm wg pow. parteru 51,81 m2 (34,37+3,90+2,02+1,70+9,02+3,26+7,54)*0,30	m3	16,54 16,54300
74	KNR 2-02 1101-0100	SST - 008	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podłoża betonowe Beton B10 grub. 15 cm wg. poz. j.w. 51,81*0,15	m3	9,27 9,27150
75	KNR 2-02 0607-0100	SST - 004	Izolacja pozioma z folii polietylenowej PE wg. poz. j.w. 51,81	m2	61,81 61,81000
76	KNR 2-02 0609-0300	SST - 004	Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho; styropian twarty gr. 10 cm wg. poz. j.w. 51,81	m2	61,81 61,81000
77	KNR 2-02W 1101-0100	SST - 008	Szlachta betonowa grub. 6 cm, zatarza na gładko wg. poz. j.w. 51,81*0,05	1 m3	3,09 3,09250
78	KNR 2-02W 1116-0700	SST - 008	Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową wg. poz. j.w. 51,81	1 m2	61,81 61,81000
79	KNR 2-02 1118-0300	SST - 008	Posadzki z płytek gresowych antypoślizg. układanych metodą zwykłą na klej wg. poz. j.w. 51,81	m2	61,81 61,81000
80	KNR 2-02 1120-0200	SST - 008	Cokołiki wysokości 10cm z płytek gresowych układanych metodą zwykłą z przecinaniem płytek na klej wsp. 1,2: 61,81*1,20	m	74,17 74,17200

pozycje objęte zapytaniem