

**DROKOMPLEX**  
Krzysztof Popławski  
05-300 Mińsk Mazowiecki  
ul. Sienkiewicza 22  
NIP 8221145333, Regon 146155689  
tel. 797-399-986  
e-mail: drokomplex@gmail.com

# **PRZEDMIAR ROBÓT**

## **REMONT CHODNIKA ULICY SENATORSKIEJ W STANISŁAWOWIE**

**NA ODCINKU OD UL RYNEK DO UL MLYNARSKIEJ ETAP II**

**GINA STANISŁAWÓW**

<b>OBIEKT</b>	<b>ULICA /droga gminna/</b>
<b>LOKALIZACJA</b>	<b>STANISŁAWÓW ULIC SENATORSKA GINA STANISŁAWÓW</b>
<b>CPV</b>	45100000-8, 45230000-8 45233000-9.
<b>INWESTOR</b>	<b>GINA STANISŁAWÓW ULICA RYNEK 32 05-304 STANISŁAWÓW</b>
<b>OPRACOWAŁ</b>	<b>KRZYSZTOF POPŁAWSKI</b>

**MIŃSK MAZOWIECKI KWIECIEŃ 2018**

*hm*

## PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT CHODNIKA ul. Senatorska w Stanisławowie

Na odcinku od ulicy Rynek do ulicy Młynarskiej/ Etap II/

GINA STANISŁAWÓW

L.p	Numer SST	Opis robót	Jedn.	Ilość Jedn.
<b>1. Roboty przygotowawcze</b>				
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach trasa w terenie równinnym.	km	0,198
2.	D-01.01.01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1,00
<b>D-01.03.02 Rozbiórka budowli inżynierskich</b>				
3.	D-01.02.04	Rozbiórka chodników z asfaltobetonu/gr 5cm/	m <sup>2</sup>	27,50
4.	D-01.02.04	Rozbiórka chodników z płyt betonowych.	m <sup>2</sup>	207,5
5.	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników 15x30 z ławami betonowymi.	mb	198,00
6.	D-01.02.04	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami /odl.5km/	m <sup>3</sup>	22,00
7.	Kal.własna	Cięcie nawierzchni bitumicznej piłą	mb	198,00
<b>2. Roboty ziemne</b>				
8	D-02.01.01	Wykopy wykonane koparkami/ korytowanie/ z odwiezieniem urobku na odl.5km	m <sup>3</sup>	121,3
<b>3. Roboty drogowe, kod CPV 45233252-0</b>				

9.	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne /chodnik+ zjazdy, skrzyżowanie/	m <sup>2</sup>	471,5
10.	D-04.04.01	Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku o grubości 10cm	m <sup>2</sup>	471,5
11.	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego /pospółka/, grubość warstwy 15cm/chodnik/	m <sup>2</sup>	471,5
12.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego-0/31,5 grubości 20 cm/zjazdy+ skrzyżowanie/	m <sup>2</sup>	57,5
<b>4.Elementy ulic</b>				
13.	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym.15*30cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	mb	188,00
14.	D-08.03.23	Ułożenie kostki betonowej szara gr.6cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4/chodnik/	m <sup>2</sup>	302,00
15.	D-05.03.23	Ułożenie kostki betonowej- kolor, grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4/zjazdy +skrzyżowanie	m <sup>2</sup>	57,5
16.	D-08.03.00	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 na ławie z oporem beton C 12/15	mb	20,00