

DROKOMPLEX
Krzysztof Popławski
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Sienkiewicza 22
NIP 8221145333, Regon 146155689
tel. 797-399-986
e-mail: drokomplex@gmail.com

PRZEDMIAR ROBÓT

**PRZEBUDOWA ULICY BOCZNEJ
DROGA GMINNA W M. PUSTELNIK**

**utwardzenie części powierzchni gruntu dz.nr.29/19 ETAP II
GMINA STANISŁAWÓW**

OBIEKT	ULICA
LOKALIZACJA	PUSTELNIK ULICA BOCZNA GMINA STANISŁAWÓW
CPV	45100000-8, 45230000-8 45233000-9.
INWESTOR	GMINA STANISŁAWÓW ULICA RYNEK 32 05-304 STANISŁAWÓW
OPRACOWAŁ	KRZYSZTOF POPLAWSKI

MIŃSK MAZOWIECKI KWIECIEŃ 2018



PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA ulicy Bocznej - droga gminna w PUSTELNIKU

utwardzenie części powierzchni gruntu, dz.nr.ew.29/19 /etap II/.

GMINA STANISŁAWÓW

L.p	Numer SST	Opis robót	Jedn.	Ilość Jedn.
1. Roboty przygotowawcze, kod CPV 45100000-8				
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - odtworzenie przebiegu trasy w terenie równinnym	kpl	1,0
2. Roboty ziemne, kod CPV 45112000-5				
2.	D-02.01.01	Wykopy wykonane koparkami z odwiezieniem urobku na odl.5km Na głębokość 0,4m 145,5m ³	M3	145,5
3. Roboty drogowe, kod CPV 45233252-0				
3.	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne utwardzenie dz.nr.29/19.	m ²	364,0
4.	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr.20 cm utwardzenie dz.nr.29/19.	m ²	364,0
5.	D-04.03.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o gr.10 cm /chodnik/	m ²	30,00

4.Elementy ulic

6.	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym.15*30cm wraz z wykonaniem ławy z oporem	mb	60,00
7.	D-05.03.23a	Ułożenie kostki betonowej kolor-gr.8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4	m ²	364.0
8.	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym.30/8 na podsypce cementowo piaskowej .	mb	20,00
9.	D- 05.03.23a	Ułożenie kostki betonowej szarej gr.6 cm na podsypce cementowo piaskowej.	m ²	30,00