

## SZKOŁA PODSTAWOWA W PUSTELNIKU ŁAZIENKA MĘSKA

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2		
2	KNR 4-01 0354/06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m2	szt	3,000
3	KNNR-W 3 0614/05	Rozebranie okładziny ściennej	szt	1,000
4	KNR 4-01 0713/01.1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	45,000
5	KNR 4-01 0348/01	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie wapiennej	m2	15,200
6	NNRNKB 7 1134/01.1	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	10,200
7	NNRNKB 7 1134/02.1	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	30,000
8	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	50,200
9	KNR 4-02 0235/01	Demontaż urządzeń sanitarnych - pisuaru	m2	15,000
10	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	2,000
11	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	3,000
12	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	kpl	3,000
13	KNR 4-02 0131/01	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia średnicy 15-20mm	szt	3,000
14	KNR-W 4-02 0232/06	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW o średnicy 50mm	szt	3,000
15	KNR-W 4-02 0232/08	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW o średnicy 110mm	szt	3,000
16	KNR 0-12r96 0829/05	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 60x20cm	szt	3,000
17	KNR 0-12r96 1118/02	Posadzka z płytek o wymiarach 60X60 układane metodą kombinowaną	m2	37,000
18	KNR 2-02 0815/02	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2	15,000
19	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	35,200
20	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	15,000
21	KNR-W 2-15 0230/02.1	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym mosiężnym	m2	50,200
22	KNR-W 2-15 0233/03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	3,000
23	KNR-W 2-15 0234/02	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym	kpl	3,000

## SZKOŁA PODSTAWOWA W PUSTELNIKU ŁAZIENKA MĘSKA

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			kpl	2,000
24	KNR-W 2-15 0137/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm		
			szt	3,000
25	KNR-W 2-15 0130/01.1	Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 15mm		
			szt	9,000
26	KNR 2-02 0120/01.1	Ścianki HPL		
			m2	10,000
27	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km		
			m3	2,300
28	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			m3	2,300