

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci napowietrznej nN 0,4kV oświetlenia ulicznego na istniejących i projektowanych stowiskach słupowych - cz. 2
ADRES INWESTYCJI : m. Prądzewo-Kopaczewo, ul. Dworska gm. Stanisławów
INWESTOR : Gmina Stanisławów
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów
WYKONAWCA ROBÓT : Zakład Instalacji Elektrycznych Bartłomiej Szcześniak
ADRES WYKONAWCY : Stojadła, ul. Leśna 27 05-300 Mińsk Maz.
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bartłomiej Szcześniak (Elektroenergetyczna)
DATA OPRACOWANIA : 18.10.2023

WYKONAWCA : **Zakład Instalacji Elektrycznych
Bartłomiej Szcześniak**
ul. Warszawskie Przedmieście 38/60
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 514-957-215
NIP 8222177163, REGON 145892032

Data opracowania
18.10.2023

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Podwieszenie sieci napowietrznej OU			
1	KNNR 5 d.1 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn o przekroju 2x25 mm ² 0,149	km. przew. km. przew.	0,149	
				RAZEM	0,149
2	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż wysięgników 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNNR 5 d.1 0906-03	Montaż odgromnika na słupie nN nr 1-9 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Budowa sieci napow. nN OU nr 2			
5	KNNR 5 d.2 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - krańcowy o długości do 10.5 m 1	słup słup	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNNR 5 d.2 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami 1	słup słup	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNNR 5 d.2 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - narożny o długości do 10.5 m 1	słup słup	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNNR 5 d.2 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn o przekroju 2x25 mm ² 0,102	km. przew. km. przew.	0,102	
				RAZEM	0,102
9	KNNR 5 d.2 1004-02	Montaż wysięgników 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNNR 5 d.2 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
11	KNNR 5 d.2 0906-03	Montaż odgromnika na słupie nr 1-9/3/3/UG 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNNR 5 d.2 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III 12	m m	12,000	
				RAZEM	12,000
13	KNNR 5 d.2 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 5	m m	5,000	
				RAZEM	5,000
14	d.2	Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza 1	.	1,000	
				RAZEM	1,000