

Przedmiar

Przebudowa centrum Stanisławowa (Rewitalizacja)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty pomiarowe i rozbiórkowe					
1	KSNR 1 0104/01	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na trasie kolejowej w terenie równinnym	km	0,8
2	KSNR 1 0105/02	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	1,8
3	KNNR 6 0806/02	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	270
4	KNNR 6 0806/07	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej	m	160
5	KNNR 6 0803/04	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej (materiał nadający się do ponownego wykorzystania na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora) - analogia	m2	300
6	KNNR 6 0805/05	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej	m2	120
7	KNNR 6 0802/06	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubości 15cm	m2	80
8	KSNR 6 0801/06	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozbórka podbudowy gr.15cm z betonu sposobem mechanicznym	m2	800
9	KSNR 6 0808/08	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków	szt	1
10	KSNR 6 0702/08	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Pionowe znaki drogowe zdjęcie znaków	szt	1
11	Wycena własna	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Przestawienie budynku tymczasowego (kiosku) wraz z instalacją elektryczną	szt	1
12	Wycena własna	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Przestawienie słupa ogłoszeniowego	szt	1
Roboty ziemne					
13	KNNR 1 0202/06	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km	m3	442
14	KNNR 1 0208/02	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - krotność 6	m3	442
Podbudowy i nawierzchnie					
15	KNNR 6 0403/03	D-M-00.00.00 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	376
16	KNNR 6 0404/02	D-M-00.00.00 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m	211
17	KNNR 6 0112/06	D-M-00.00.00 D-04.04.01	Podbudowy z kruszyw naturalnych, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	451
18	KNNR 6 0113/03	D-M-00.00.00 D-04.04.04	Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m2	1.249,2
19	KNNR 6 0502/03	D-M-00.00.00 D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej (typu NOSTALIT) grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	1.174
20	KNNR 6 0502/02	D-M-00.00.00 D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej (typu NOSTALIT) grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	451
21	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	75,2
22	KSNR 6 0308.1/01	D-M-00.00.00 D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca), grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	75,2
23	KSNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	75,2
24	KNNR 6 0309.1/02	D-M-00.00.00 D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	75,2
Roboty wykończeniowe					
25	KSNR 1 0403/01	D-M-00.00.00 D-09.01.01	Humusowanie z obsianiem - grubość warstwy humusu 5cm	m2	90
26	KNNR 6 0702/01	D-M-00.00.00 D-07.02.01	Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych	szt	1
27	KNNR 6 0702/04	D-M-00.00.00 D-07.02.01	Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2	szt	1
28	KNR 2-31 1406/05	D-M-00.00.00	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	5
29	Wycena własna	D-M-00.00.00	Inwentaryzacja powykonawcza	szt	1