

Słownie:

Mińsk Mazowiecki, 06.2020r

Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Radzymińska i Szkolna) w miejscowości Stanisławów gmina Stanisławów

1. Przedmiot inwestycji:

Niniejszy kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

2. Charakterystyka inwestycji

- powierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej "6" - 1013,00 m²
- powierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej "8" - 308,00 m²
- powierzchnia parkingu - 273,00 m²
- powierzchnia zjazdów - 472,00 m²
- powierzchnia zieleni drogowej - 57,00 m²

3. Założenia wyjściowe do kosztorysu

- koszt roboczogodzinny 16,00 PLN/r-g
- koszty pośrednie Kp - 63,40% od R i S
- zysk Z - 11,00% od (R+KpR)+(S+KpS)

Przedmiar

Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Radzywińska i Szkolna) w miejscowości Stanisławów gmina Stanisławów

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Roboty przygotowawcze		
1	KSNR 1 0104/03	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym	km	0,374
2	KNNR 1 0202/06	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km	m3	518,8
3	KNNR 1 0208/02	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - krotność 5	m3	518,8
4	KNNR 6 0802/04	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 8cm - analogia	m2	200
5	KSNR 6 0801/06	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozbiórka podbudowy gr.15cm sposobem mechanicznym wraz z utylizacją - analogia	m2	550
6	KNNR 6 0805/07	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów - analogia	m2	1.170
7	KNNR 6 0806/07	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie obrzeży - analogia	m	640
8	KSNR 6 0806/02	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	529
9	KNNR 1 0101/05	D-M-00.00.00 D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni	szt	6
			Krawężniki, obrzeża, regulacje		
10	KNNR 6 0403/03	D-M-00.00.00 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	652
11	KNR 2-31 1406/04	D-M-00.00.00	Regulacja zaworów wodociągowych	szt	21
12	KNR 2-31 1406/05	D-M-00.00.00	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	4
13	KNR 2-31 1406/04	D-M-00.00.00	Regulacja zaworów gazowych	szt	1
14	KNNR 6 0404/02	D-M-00.00.00 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m	501
			Nawierzchnie i podbudowy		
15	KNNR 6 0113/01	D-M-00.00.00 D-04.04.04	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	472
16	KNNR 6 0113/02	D-M-00.00.00 D-04.04.04	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	656,8
17	KNNR 6 0112/06	D-M-00.00.00 D-04.04.01 D-04.04.00	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	1.013
18	KSNR 1 0403/01	D-M-00.00.00 D-09.01.01	Zieleń drogowa (humusowanie z obsianiem - grubość warstwy humusu 5cm)	m2	57
19	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	74,8
20	KSNR 6 0308.1/01	D-M-00.00.00 D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca), grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm	m2	74,8
21	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	74,8
22	KNNR 6 0309.1/02	D-M-00.00.00 D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	74,8
23	KNNR 6 0502/02	D-M-00.00.00 D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	1.013
24	KNNR 6 0502/03	D-M-00.00.00 D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	1.054