

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : "Przebudowa ulicy Cmentarnej. Wymiana oświetlenia ulicznego"
ADRES INWESTYCJI : Gmina Stanisławów, 05-304 Stanisławów ul. Rynek 32
INWESTOR : Gmina Stanisławów
ADRES INWESTORA : 05-304 Stanisławów ul. Rynek 32
WYKONAWCA ROBÓT : Krzysztof Kozak
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Kozak
DATA OPRACOWANIA : 22.12.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.12.2019

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Demontaż istniejącego oświetlenia ze słupów linii napowietrznej w technologii PPN			
1.1	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego - oprawy sodowe 100W / 150W	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
1.2	KNNR 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
1.3	KNNR 9 0902-05	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik BNu 25	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
1.4	analiza włas- na w/g projek- tu	Odwiezenie zdemontowanych materiałów do utylizacji	t		
		0,1	t	0,100	
				RAZEM	0,100
2		Montaż oświetlenia na istniejących słupach linii napowietrznej w technologii PPN			
2.1	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych ocynkowanych na słupie ŻN nad linią - wysięgnik ocynkowany wys. 0,5m, wysięg 1,0m, nachylenie 5st.	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
2.2	KNNR 5 0902-05	Wykonanie zerowania wysięgnika	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
2.3	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa LED 78W, 10300lm wg specyfikacji	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
2.4	KNNR 5 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - Oprawa bezpiecznikowa BN 25A + zacisk SM 1.11	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
2.5	KNNR 5 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		9	szt.żył	9,000	
				RAZEM	9,000
2.6	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie wysięgniki w rurze RVKL odninki po 4,0m	kpl. przew. kpl. przew.	9,000	
				RAZEM	9,000
2.7	KNNR 7-08 0805-01	Oznaczenie wysięgników i opraw napisem UG (Urząd Gminy) Krotność = 2	znak.		
		9	znak.	9,000	
				RAZEM	9,000
2.8	KNNR 5 1304-04	Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar każdy następny	szt.		
		9	szt.	9	
				RAZEM	9
2.9		Koszty związane z zajęciem pasa drogowego, wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania inwestycyjnego zgodnie z projektem technicznym i przepisami	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000