

Przedmiar

Obiekt	Przebudowa ulicy Cmentarnej w miejscowości Stanisławów gmina Stanisławów
Kod CPV	45233222-1
Budowa	Stanisławów, Gmina Stanisławów, Powiat Miński, Województwo Mazowieckie
Inwestor	Gmina Stanisławów 05-304 Stanisławów ul. Rynek 32
Biuro kosztorysowe	PPU Konstruktor 05-300 Mińsk Mazowiecki Barcząca ul. Grabowa 57

Sporządził mgr inż. Mariusz Kozera

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Przebudowa ulicy Cmentarnej w miejscowości Stanisławów gmina Stanisławów

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Chodniki - ZJAZDY					
1	KSNR 1 0104/03	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym	km	0,450
2	KNNR 1 0202/06	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km	m ³	22 307,200
3	KNNR 1 0208/02	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - krotność 5	m ³	22 307,200
4	Wycena własna	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika wraz z krawężnikiem i obrzeżem (utyliczacja)	m ²	980,000
5	KNNR 6 0112/06	D-M-00.00.00 D-04.04.01 D-04.04.00	Podbudowy z kruszyw naturalnych, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ²	948,000
6	KNNR 6 0113/02	D-M-00.00.00 D-04.04.04 D-04.04.00	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²	108 294,000
7	KNNR 6 0403/03	D-M-00.00.00 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	78 503,000
8	Wycena własna	D-M-00.00.00	Ustawienie palisady	m	20,000
9	KNNR 6 0404/02	D-M-00.00.00 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m	478,000
10	KNNR 6 0502/03	D-M-00.00.00 D-08.02.02	Zjazdy z czerwonej kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	108 294,000
11	KNNR 6 0502/02	D-M-00.00.00 D-08.02.02	Chodniki z szarej kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	948,000
12	KNR 2-31 1406/04	D-M-00.00.00	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	15,000
13	Wycena własna	D-M-00.00.00	Przesławienie hydrantu	szt	1,000
14	KSNR 1 0403/01	D-M-00.00.00 D-09.01.01	Zieleń drogowa (humusowanie z obsianiem - grubość warstwy humusu 5cm)	m ²	729,000
Jezdnie					
15	KSNR 1 0104/03	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym	km	0,435
16	KNNR 6 0802/04	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych średnia grubości 4cm	m ²	2.562,000
17	KNNR 6 0113/03	D-M-00.00.00 D-04.04.04 D-04.04.00	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m ²	80,000
18	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	2.562,000
19	KNNR 6 0108/02	D-M-00.00.00 D-05.03.05a	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową standard II sposobem mechanicznym (średnia grubość 125kg/m ²)	t	70,250
20	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	2.562,000
21	KNNR 6 0309.1/02	D-M-00.00.00 D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m ²	2.562,000
22	KNR 2-31 1406/03	D-M-00.00.00	Regulacja pionowa włazów kanałowych		

Przedmiar

Przebudowa ulicy Cmentarnej w miejscowości Stanisławów gmina Stanisławów

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				szt	13,000
23	KNR 2-31 1406/04	D-M-00.00.00	Regulacja zaworów wodociągowych	szt	3,000
			Pobocze		
24	KSNR 1 0104/03	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym	km	0,393
25	Wycena własna	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową (utylicacja)	m2	100,000
26	KNNR 1 0202/06	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość 1km	m3	567,600
27	KNNR 1 0208/02	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - krotność 5	m3	567,600
28	KNNR 6 0112/06	D-M-00.00.00 D-04.04.01 D-04.04.00	Warstwa odcinająca z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	1.320,000
29	KNNR 6 0113/02	D-M-00.00.00 D-04.04.04 D-04.04.00	Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, grubosc warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	1.320,000
30	KNNR 6 0403/03	D-M-00.00.00 D-08.01.01	Opornik betonowy wtopiony o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	773,000
31	KNNR 1 0512/01	D-M-00.00.00 D-06.01.01	Wykonanie nawierzchni z płyt ECO na podsypce piaskowej - analogia	m2	1.320,000
32	KNR 2-31 1406/04	D-M-00.00.00	Regulacja zaworów gazowych	szt	2,000
33	KSNR 1 0403/01	D-M-00.00.00 D-09.01.01	Zieleń drogowa (humusowanie z obsianiem - grubość warstwy humusu 5cm)	m2	692,000
			Roboty wykończeniowe		
34	Wycena własna	D-M-00.00.00 D-07.02.01 D-07.01.01	Stała organizacja ruchu	komplet	1,000
35	Wycena własna	D-M-00.00.00	Inwentaryzacja powykonawcza	sz	1,000