



PPU "KONSTRUKTOR"
Agnieszka Kozera

05-300 Mińsk Mazowiecki
Barcząca, ul. Grabowa 57
NIP 8221743761
Regon 140123381

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT 23%
Cena kosztorysowa
Słownie:

Przedmiar

Obiekt	Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie gmina Stanisławów
Kod CPV	45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Lokalizacja	Zalesie, Gmina Stanisławów, Powiat Miński, Województwo Mazowieckie
Inwestor	Gmina Stanisławów 05-304 Stanisławów ul. Rynek 32
Biuro kosztorysowe	PPU Konstruktor 05-300 Mińsk Mazowiecki Barcząca ul. Grabowa 57

Sporządził mgr inż. Mariusz Kozera
Mińsk Mazowiecki, 03.2021r

MGR INŻ. MARIUSZ KOZERA
Kierownik budowlanego projektowania
i kierowanie robotami budowlanymi
w zakresie specjalności drogowej
115/0000/PWOD/11

Rodos 7.0.10 [7535]

Charakterystyka obiektu

Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie gmina Stanisławów

TEMAT: Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie gmina Stanisławów

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi w miejscowości Zalesie gmina Stanisławów która polega na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Niniejszy kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

2. Charakterystyka inwestycji

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:

- powierzchnia jezdni - 2600,00 m²

3. Założenia wyjściowe do kosztorysu

3.1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

3.2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty związane z projektem "Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie gmina Stanisławów".

3.3. Jako podstawę wyceny przyjęto KNNR 1; KNNR 6.

3.4. Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego. Koszty zakupu materiałów wliczono w cenę materiału.

3.5. Ceny przyjęto w kosztorysie wg średnich cen SEKOCENBUD w I kwartale 2021 r.

3.6. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjęto następujące wskaźniki cenotwórcze (wg informacji SEKOCENBUD w I kwartale 2021 r. dla województwa mazowieckiego):

- koszt roboczogodziny	16,00 PLN/r-g
- koszty pośrednie Kp	63,40% od R i S
- zysk Z	11,00% od (R+KpR)+(S+KpS)

mgr inż. MARIUSZ KOZERA
opracowania budowlano-projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
z wyłączeniem specjalności drogowej
LJG/0150/PWOD/1.1

Rodos 7.0.10 [7535]

Przedmiar

Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie gmina Stanisławów

Jm Ilość

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty przygotowawcze					
1	KNNR 1 0111/01	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,52
2	KNNR 1 0202/06	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Roboty ziemne (wraz ze ścinką poboczy) z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5km - analogia	m3	52
Nawierzchnie					
3	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2.600
4	KNNR 6 0308/01	D-M-00.00.00 D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa wiążąca o średniej grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	2.600
5	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2.600
6	KNNR 6 0309/02	D-M-00.00.00 D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	2.600

mgr inż. MARIUSZ KOZERA
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
LUB/0150/PWOH/11