
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie
45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych

NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarzy w Szkole Podstawowej w Pustelniku
ADRES INWESTYCJI : 05-304 Stanisławów, Pustelnik ul. Szkolna 16
INWESTOR : Gmina Stanisławów
ADRES INWESTORA : 05-304 Stanisławów; ul. Rynek 32
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Mężyński (ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : 15.06.2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono zgodnie z:

"Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz.U.04.130.1389). Wielkości cen materiałów, robocizny, pracy sprzętu oraz narzutów kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu nie są wyższe niż opublikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD w kwartale poprzedzającym wycenę."

NINIEJSZY KOSZTORYS JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ROBÓT, OPRACOWANY PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH. ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI, MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT. WARTOŚCI, PARAMETRY I WSPÓŁCZYNNIKI MATERIAŁÓW TERMOMODERNIZACYJNYCH W OPARCIU O AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WYKONANY W DNIU 19.04.2019 ROKU PRZEZ ARGOX SP. Z O.O.

UWAGA !!!!

ZALECA SIĘ DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ NA PLANOWANYM PLACU BUDOWY.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.06.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont korytarzy w Szkole Podstawowej w Pustelniku					
1	45442100-8	Prace malarskie			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01				
	podłogi	445.0+309.83+43.64	m ²	798.470	
				RAZEM	798.470
2	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09				
	ściany	235.50+134.54+105.40	m ²	475.440	
	sufity	445.0+309.83+43.64	m ²	798.470	
				RAZEM	1273.910
3	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (pod farby emulsyjne)	m ²		
d.1	1204-08	poz.2	m ²	1273.910	
				RAZEM	1273.910
4	KNR 19-01	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian (lamperia)	m ²		
d.1	1310-01				
		207.90+110.88+51.20	m ²	369.980	
				RAZEM	369.980
5	KNR 19-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych suchych tynków	m ²		
d.1	1305-03				
	ściany	235.50+134.54+105.40	m ²	475.440	
	sufity	445.0+309.83+43.64	m ²	798.470	
				RAZEM	1273.910
6	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (lamperia)	m ²		
d.1	1206-04				
		207.90+110.88+51.20	m ²	369.980	
				RAZEM	369.980
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (balustrady schodowe)	m ²		
d.1	1212-05	16.800	m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
8	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
d.1	1212-28				
		88.800	m	88.800	
				RAZEM	88.800
9	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych (favier)	m		
d.1	1212-23				
		125.000	m	125.000	
				RAZEM	125.000
10	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - maskownica	m ²		
d.1	1212-02				
		17.580	m ²	17.580	
				RAZEM	17.580
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - obudowy grzejników (lakierobejca)	m ²		
d.1	1210-10				
	analogia	35.100	m ²	35.100	
				RAZEM	35.100
12	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 (od strony korytarza)	m ²		
d.1	1209-08				
	z.sz.4.5.4.				
	9914-01	37.00*2.00	m ²	74.000	
				RAZEM	74.000
2	45432120-1	Instalowanie nawierzchni podłogowych			
13	KNR-W 3	Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m ²		
d.2	0808-03	- oczyszczenie i wyrównanie powierzchni pod wylewkę samopoziomującą/utwardzającą			
		480.14+317.50+7.16+8.64+5.06	m ²	818.500	
				RAZEM	818.500
14	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	poz.13	m ²	818.500	
				RAZEM	818.500
15	NNRNKB	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.2	202 1130-02				
	+ NNRNKB				
	202 1130-03	480.14+317.50+7.16+8.64	m ²	813.440	
				RAZEM	813.440
16	ZKNR C-2	Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - elementy prefabrykowane, powierzchnia pionowa - szpachlowanie podstopni schodów - szpachlówka do betonu	m ²		
d.2	0815-02	5.06	m ²	5.060	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5.060
17	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe (z	m ²		
d.2	1123-02	wywinieciem na ścianę na wysokość 10 cm) - wykładzina obiektowa np. GERF-			
		LOR MIPOŁAM AFFINITY (lub równoważna)	m ²	804.800	
		480.14+317.50+7.16		RAZEM	804.800
18	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -	m ²		
d.2	1123-02	schody (stopnie i podstopnie) - wykładzina obiektowa schodowa np. GERFLOR			
		TERASTEP (lub równoważna)	m ²	13.700	
		8.64+5.06		RAZEM	13.700
19	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.2	1123-04	poz.17+poz.18	m ²	818.500	
				RAZEM	818.500

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Prace malarskie				0.00
2	Instalowanie nawierzchni podłogowych				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł