

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA: DROGA GMINNA

W MIEJSCOWOŚCI CISÓWKA, GM. STANISŁAWÓW OD KM D+000-KM 0+536

L.p	Nr ST	Rodzaj robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1.		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,536		
2.		Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	kpl.	1,0		
3.		Zdjęcie warstwy humusu – mechaniczne wyprofilowanie równiarką pobocza wzdłuż rowu z załadunkiem i wywiezieniem urobku do 1,0 km 536,0m x 1,0m	m ²	536,00		
D.01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC						
	D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic				
4.		Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni na połączeniu z drogą powiatową z transportem urobku na odkład odl. 5 km gł. 2x4 cm=8cm 5,00m x 5,00m	m ²	25,00		
D.04.00.00 PODBUDOWA						
D.04.04.00 Podbudowy z kruszyw						
5.	D.04.04.00	Profilowanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 z uzupełnieniem w 50% na gr. 5cm tj. w ilości 125m ³ i z zagęszczeniem mech. (536,0m-86,0m) x 5,5m	m ²	2475,0		
6.	D.04.04.01	Wykonanie poboczy z kruszywa natutralnego 0/31,5 gr. 10cm z zagęszczeniem mech. 2x0,75m x 536,0m	m ²	804,0		
	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw				
7.		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową (536,0m-86,0m) x 5,6m	m ²	2520,0		
8.		Czyszczenie mechaniczne i skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową 86,0m x 5,5m	m ²	473,00		

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE						
D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego						
9.	D.05.03.05	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16 W gr. śr. 3 cm 86,0m x 5,6m	m ²	481,6		
10.	D.05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W gr.4 cm 536,0m x 5,6m	m ²	3001,6		
11.	D.05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr.4cm jak w poz.13 536,0m x 5,5m	m ²	2948,0		
D.10.00.00 ROBOTY INNE						
12.	D.10.01.05	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych w jezdni i poboczu	szt.	14		
D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
	D.07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE				
13.		Ustawienie słupków z rur stalowych fi 70 dla znaków drogowych wraz z wykopaniem i zasypaniem	szt.	3		
14.		Przymocowanie do gotowych słupków tablic znaków (zgodnie z projektem organizacji ruchu) U-9a i U-9b przy hydrancie	szt.	5		
RAZEM NETTO						
VAT 23%						
RAZEM BRUTTO						