

Przebudowa centrum Stanisławowa (Rewitalizacja)

(Roboty drogowe)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty pomiarowe i rozbiórkowe					
1	KSNR 1 0104/01	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na trasie kolejowej w terenie równinnym	km	0,149
2	KNNR 6 0806/02	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	262,000
3	KNNR 6 0803/04	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej (materiał na odkład celem ponownego wbudowania) - analogia	m2	42,000
4	KSNR 6 0801/06	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozbiórka podbudowy gr.20cm z betonu sposobem mechanicznym - analogia	m2	800,000
5	KNNR 6 0802/04	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebraniemechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm	m2	800,000
6	KNNR 6 0802/04	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebraniemechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm	m2	140,000
Roboty ziemne					
7	KNNR 1 0202/06	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km	m3	160,000
8	KNNR 1 0208/02	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - krotność 6	m3	160,000
Podbudowy i nawierzchnie					
9	KNNR 6 0403/03	D-M-00.00.00 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	262,000
10	KNNR 6 0113/02	D-M-00.00.00 D-04.04.04	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	800,000
11	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	800,000
12	KSNR 6 0308.1/01	D-M-00.00.00 D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca), grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	800,000
13	KSNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	940,000
14	KNNR 6 0309.1/02	D-M-00.00.00 D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	940,000
15	KNNR 6 0502/03	D-M-00.00.00 D-08.02.02	Ponowne ułożenie zjazdów z kostki brukowej betonowej (z rozbiórki) na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	42,000
Roboty wykończeniowe					
16	KNR 2-31 1406/03	D-M-00.00.00	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	3,000